

SEPARATA Nº 1

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
EN HONTORIA DE LA CANTERA (BURGOS)



PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA
PLAZA DE LA EXCELENTÍSIMA CARITINA LINIERS
09351 HONTORIA DE LA CANTERA (BURGOS)

TÉCNICO REDACTOR: DIEGO GARCÍA BARRIUSO
INGENIERO CIVIL _ COLEGIADO Nº 14.353



HONTORIA DE LA CANTERA NOVIEMBRE 2025

**GARCIA
BARRIUSO DIEGO
- 13158333X**

Firmado digitalmente por GARCIA
BARRIUSO DIEGO - 13158333X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-13158333X,
givenName=DIEGO, sn=GARCIA
BARRIUSO, cn=GARCIA BARRIUSO
DIEGO - 13158333X
Fecha: 2025.11.19 10:33:00 +01'00'

1.- ANTECEDENTES:

Con la finalidad de poder llevar a cabo obras de acondicionamiento de polideportivo municipal en Hontoria de la Canterana (Burgos), se realiza la siguiente separata nº 1, de tal forma que sirva de base para la contratación de las obras correspondientes a la ejecución de la parte correspondiente.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La separata nº 1 recoge las obras descritas en las partidas del presupuesto correspondientes al capítulo nº 1 de portón fachada principal y capítulo nº 8 parte proporcional correspondiente de gestión de residuos, todo ello acorde a las mediciones del presupuesto adjunto.

3.- RESUMEN DE PRESUPUESTO:

El presupuesto correspondiente a la separata nº 1:

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (30.718,39 Eur.)

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (44.231,40 Eur.)

Asciende el Valor Estimado del Contrato (de acuerdo al artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público) a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (36.554,88 Eur.)

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

Se estima necesario para la completa ejecución de las obras incluidas en esta separata un plazo de DOS (2) SEMANAS.

5.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA:

Se hace constar que la separata de referencia, constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso general, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

6.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:

De acuerdo con el artículo 77, subsección 4ª. Clasificación de las empresas y artículo 87, subsección 3ª. Solvencia, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente proyecto es inferior a 500.000 €.

El plazo de ejecución de la obra es de DOS SEMANAS, no superando el año y por lo tanto la anualidad media o anualidad equivalente se corresponde con el presupuesto de las obras.

Por tanto no se precisa clasificación del contratista a la hora de licitar las obras que nos ocupan.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS:

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2/2015 de 30 de marzo y Capítulo II Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público. Artículos 103 y sucesivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en el presente proyecto no es susceptible la aplicación de revisión de precios.

8.- DOCUMENTACION:

- Memoria: de acuerdo al proyecto.
- Planos: de acuerdo al proyecto.
- Mediciones y Presupuesto: se adjunta a esta separata.

En Burgos a 19 de noviembre de 2025

El ingeniero Civil



Diego García Barriuso
Colegiado nº 14.353

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SEP-1: ACONDTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL _HONTORIA DE LA CANTERA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 PORTON FACHADA PRINCIPAL

01.01

ud PUERTA GUILLOTINA 20,29x4,4 METROS

Transporte, suministro y colocación de puerta contrapesada vertical tipo guillotina de 2 hojas de la casa Novoferm Alsai o similar, con dimensiones de 20.290 mm de ancho por 4.400 mm de alto, según especificaciones incluidas en memoria. La estructura está fabricada en perfiles tubulares laminados en frío, galvanizados, con diseño reforzado de doble acanaladura y juntas de estanqueidad perimetral de EPDM, incluyendo un perfil anti-pinzamiento. Las hojas están equilibradas mediante contrapesos ocultos en cajoneras de chapa galvanizada, dimensionados conforme a cálculo estructural, e incorporan cables de acero galvanizado con sistema anticaídas incluido. Hoja con panel microline RAL 9002/9006/7016/5010/6005/3000/8014 de dimensiones 20.290x4.400 mm. El revestimiento exterior se realiza con chapa galvanizada perfilada y prelacada en color a elegir en obra. La puerta incluye arriostramientos tubulares interiores para resistir presiones de viento, guías laterales en U, poleas de acero con rodamientos robustos, y cerraduras de seguridad galvanizadas. Se incorpora una puerta peatonal integrada en la estructura con cerradura y manilla. La motorización consta de un kit preinstalado con motor y cuadro eléctrico TS970, incluso soportes para cuadro y fotocélulas, cableado eléctrico entre motor, cuadro y fotocélula, marco preparado para atornillar guitarra de seguridad, completamente montado y en funcionamiento diseño y montaje cumpliendo requisitos de seguridad vigentes, garantizando una operación segura, fiable y adaptada a condiciones exigentes.

1

1,00

1,00	30.518,39	30.518,39
------	-----------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 01 PORTON FACHADA PRINCIPAL 30.518,39

SEP-1: ACONDTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL HONTORIA DE LA CANTERA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS									
02.01	PA GESTION DE RESIDUOS S/R.D. 105/2008								
	Partida alzada de abono íntegro para gestión de residuos según anejo, en cumplimiento del R.D. 105/2008.								
		1					1,000		
							1,00	200,00	200,00
	TOTAL CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS.....								200,00
	TOTAL.....								30.718,39

RESUMEN DE PRESUPUESTO

SEP-1: ACONDTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL_HONTORIA DE LA CANTERA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	PORTON FACHADA PRINCIPAL.....	30.518,39	99,35
2	GESTION DE RESIDUOS.....	200,00	0,65
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		30.718,39	
13,00% Gastos generales.....		3.993,39	
6,00% Beneficio industrial.....		1.843,10	
SUMA DE G.G. y B.I.		5.836,49	
21,00% I.V.A.....		7.676,52	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION		44.231,40	

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Hontoria de la Cantera, a Noviembre de 2025.

Redactor del Proyecto

GARCIA
BARRIUSO DIEGO
- 13158333X
Diego Garcia Barriuso

Este es el documento por el que se
certifica el registro de la obra en el
Registro de la Propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El presente documento es válido para el uso de la obra en el
Registro de la Propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El presente documento es válido para el uso de la obra en el
Registro de la Propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid.