

Expediente n.º:124/2024

Documento características técnicas

Procedimiento: Contratación suministro e instalación de parque infantil.

DOCUMENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y SUELO DE GOMA DE PARQUE INFANTIL EN MODUBAR DE LA EMPAREDADA.

El objeto del contrato es el suministro e instalación en el parque infantil en Modúbar de la Emparedada, un juego infantil y suelo de goma conforme a las siguientes características y descripción que se señalan a continuación:

Suministro e instalación de:

1.- Conjunto Parque 2 Torres Tejado; 2 toboganes de H150 y 180 cm, puente de unión, una pared de escalada, un asiento de columpio, un panel musical y paneles de juego. Acceso mediante peldaños, panel de escalada y barras horizontales.

Descripción de materiales:

- Construcción con perfil de 80x80 mm de acero galvanizado con recubrimiento de polvo. Tapones de seguridad de goma. Tejadillo y paneles de polietileno de alta densidad (HDPE).
- Plataformas, pared de escalada y escalera de HLP, antideslizante y resistente al agua.
- Tobogán de acero inoxidable con paneles de polietileno de alta densidad (HDPE).
- Barras de escalada de polipropileno PP con alma de acero inoxidable.
- Red de escalada de polipropileno PP con alma de acero. Ventana circular de policarbonato.
- Panel musical y pizarra de HPL
- Tornillería de acero con tapones protectores de plástico.

1.- Suelo de caucho continuo 3+1 colores: Suministro e instalación de pavimento de caucho continuado coloreado de 4 cm de espesor en tres colores. Superficie aproximada de 81 m2.

PRESUPUESTO:

Conjunto parque multijuego:	13.000
Suelo Caucho continuo:	4.500
Base:	17.500
IVA: 21%:	3.675,00



Total Presupuesto: 21.175,00

Plazo de ejecución:

Seis semanas desde la notificación de la adjudicación del contrato.

Documento Firmado Electrónicamente

